GEOlogik
Wilbers & Oeder GmbH

Neubau Logistikzentrum in Krefeld-Fichtenhain, Hans-Günter-Sohl-Str.

Gutachterliche Begleitung der Erdbau- und Sanierungsarbeiten im Auftrag des ausführenden Erdbauunternehmers.

Ausführungszeitraum: 03/2014 bis 12/2014

Grundstücksgröße ca. 168.000 m²
Logistikzentrum ca. 50.000 m²
Cross-Docking ca. 12.500 m²
Büro- und Sozialräume 7.000 m².

Sanierung der aus div. Voruntersuchungen bekannten Bodenverunreinigungen durch Schwermetalle in den Bereichen ehem. Kesselbau und Schrottplatz, Deklarationsanalysen, Recherche und Klärung der Entsorgungswege, Registrierung des Bauherren bei der ZKS-Abfall, Erstellen von Entsorgungsnachweis und Begleitscheinen. Dokumentation aller Arbeiten.

Ausarbeitung der Anträge zur Umlagerung von Böden auf dem Gelände, zur Anlieferung von zusätzlichen Füllböden u. zum Einbau von Recyclingschotter gem. RC-Richtlinie NRW.

Schwermetallverunreinigte Schlacken

Ausgebaute Asphalte alter Wege



Aushub Versickerungsmulde

Laufende Abstimmungen mit der örtlichen Bauleitung und den Umweltbehörden, Überwachung der Bodenanlieferungen, Kontrollbeprobungen, Dokumentation der Anlieferungen.